

MEGJEGYZÉS


Az elosztó típusa: HIMEL CRN 25/200
Névleges feszültsége: 3x400/230V; 50Hz
Névleges árama: 25A
Zárható sziládsága: 6kA
Érintésvédelme: TN-S (nullázás)
Védettsége: IP44

Elhelyezése: Ge-1 sz. terv szerinti helyen falon kívül
A külön nem jelölt készülékek típusa: Schneider
Az elosztót el kell látni a 79/1997 (XII.31) IKIM rendelet szerinti CE jelöléssel és megfelelőségi nyilatkozattal, valamint az MSZ-EN 61439-1:2012 szabvány 5.1 pontja szerinti adattáblával és 5.2 pontja szerinti jelölésekkel.
A leágazásoknál marandandó módon fel kell tüntetni az egyvonalas kapcsolási rajz szerinti megnevezéseket.
A terv csak műszaki leírással együtt érvényes.
Vonatköző szabvány: MSZ 2364
MSZ EN 61439-1:2012
IEC 60750

FELÍRATOK

- 1.) EK jelű elosztó
- 2.) VIGYÁZZ 400V
- 3.) Főkapcsoló
- 4.) 400V
- 5.) 230V
- 6.) 1. Kazán
- 7.) 2. Kazán
- 8.) 3. Kazán

Iroda: Békéscsaba Szent Imre u. 1/6 36 30 324 7400 ujvari64@t-online.hu		Létesítmény: FÁBIÁNSEBESTYÉN DÓZSA GYÖRGY U. 15. 477 HRSZ. ÖVODA ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS		Rajzszám: Ge-4	
Munkaszám: 171005	Tervező: UYÁRI ISTVÁN V-7/04-218-01	Berendezés: EK JELŰ ELOSZTÓ	Méretarány: 1:10	Lapok sz./lappsz: 4/1	Dátum: 2018. 02.
Tervfajta: KIVITELI					





			Dátum	2018.02.21.	6625 FÁBIÁNSEBESTYÉN DÓZSA GYÖRGY U. 15		ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS	EK JELŰ ELOSZTÓ				= KIVITELI	
			Szerk..	UJVÁRI ISTVÁN								HRSZ.:477	
			Lenyomva						HRSZ.:32				
Módosítás	Dátum	Név	eredetileg		Kiegészítette	Pótolta					171005		Lap
											Lap	13	