


FELIRATOK

- 1.) E1 jelű elosztó
- 2.) VIGYÁZZ 400V
- 3.) Aramtalaníító főkapcsoló
- 4.) Csatl. aljzatok
- 5.) Világítás




MEGJEGYZÉS

Az elosztó típusa: Schneider Pragma PRA25318
Névleges feszültsége: 3x400/230V; 50Hz
Névleges árama: 125A
Zárlati sziládsága: 6kA
Érintésvédelme: TN-S (nullázás)
Védettsége: IP30
Elhelyezése: Ge-1 sz. terv szerinti helyen falba süllyesztve

Az elosztót el kell látni a 79/1997 (XII.31) IKIM rendelet szerinti CE jelöléssel és megfelelőségi nyilatkozattal, valamint az MSZ-EN 61439-1:2012 szabvány 6.1 pontja szerinti adattáblával és 6.3 pontja szerinti jelölésekkel. Továbbá az elosztóhoz mellékelni kell az MSZ-EN 61439-1:2012 szabvány 6.2 pontja szerinti kezelési és karbantartási utasítást Az elosztó készítése során az eredeti gyártó szerelési utasításai szerint kell eljárni, amennyiben ezektől eltérés válik szükségessé az eltérés tekintetében el kell végezni az MSZ-EN 61439-1:2012 sz. szabvány 10. fejezete szerinti konstrukció igazoló ellenőrzését. Az elosztón minden esetben el kell végezni a vonatkozó szabvány 11. fejezete szerinti darabvizsgálatot. A leágazásoknál maradandó módon fel kell tüntetni az egyvonalas kapcsolási rajz szerinti megnevezéseket. Ezen terv egy példányát az elosztó belsejében el kell helyezni A terv csak műszaki leírással együtt érvényes. Vonatkozó szabvány: MSZ HD 60364 MSZ EN 61439-1:2012

Tíroda: Békéscsaba Szent Imre u. 1/6 36 30 324 7400 uyvari64@t-online.hu		Létesítmény:		Rajzszám:	
Munkaszám: 171005		FÁBIÁNSEBESTYÉN DÓZSA GYÖRGY U. 15. 477 HRSZ. ÖVODA ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS		Ge-3	
Tervező: UJVÁRI ISTVÁN V-T/04-218-01		Bereendezés:		Mértarány: 1:10	
Tervfajta: KIVITELI		E1 JELŰ ELOSZTÓ		Lapok sz./lapsz.: 4/1	
				Dátum: 2018. 02.	

			Dátum	2018.02.21.	6625 FÁBIÁNSEBESTYÉN DÓZSA GYÖRGY U. 15 HRSZ:477 HRSZ:32		ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS	E1 JELŰ ELOSZTÓ			= KIVITELI	
			Szerk..	UJVÁRI ISTVÁN							+ Ge-3	
			Lenyomva									
Módosítás	Dátum	Név	eredetileg		Kiegészítette	Pótolta				171005	Lap	12
											Lap	13



			Dátum	2018.02.22.	6625 FÁBIÁNSEBESTYÉN DÓZSA GYÖRGY U. 15 HRSZ:477 HRSZ:32		ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS	E1 JELŰ ELOSZTÓ			= KIVITELI	
			Szerk..	UJVÁRI ISTVÁN							+ Ge-3	
			Lenyomva									
Módosítás	Dátum	Név	eredetileg		Kiegészítette	Pótolta				171005	Lap	14
											Lap	13