



FÜGGŐLEGES CSŐTERV M=1:50



JELMAGYARÁZAT:

- Tervezett gázvezeték 30 mbar
- - - - - Meglévő gázvezeték 30 mbar
- - - - - Meglévő gázvezeték 3,0 bar
- * — * — * Megszűnő gázvezeték 30 bar




TÉTELJEGYZÉK:

- Meglévő EKB-10G53 házi kétfokozatú gáznyomásszabályozó $P_{max} = 3,0\text{bar}$, $P = 26,5\text{mbar}$, $6\text{ m}^3/\text{h}$
- Tervezett G-4 gázmérő ($0,04\text{-}5,3\text{ m}^3/\text{h}$) $1''\text{-}1''$, kerítésbe, gázóra szekrénybe
- Tervezett REMEHA CALENTA 25L Q = 25 kW, V = 2,98 m^3/h
- Megszűnő GF-30 gázkonvektor 4 kW, 0,5 m^3/h
- Megszűnő 2 db G-4 gázmérő
- Megszűnő BAXI gázkazán 24 kW, 3 m^3/h

TRICOX ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ:

- 1 db Indítóidom mérőponttal Pps/Pps Ø60/100 EPDM tömítő gyűrű GT60 P Ø60
- 1 db Egyenes ellenőrző idom Ø60/100 PAEE50C
- 2 db Toldócső Ø60/100 PACCS 5C7C l=1000 mm
- 1 db Ferdetető borítás 100-125 LT 30
- 1 db Koaxiális függőleges készlet Ø60/100 PATÁ50

Max engedélyezett füstcsőhossz: 8,00 m
Egyenértékű füstcső: 2,50 m

 KLENK ENERGETIKA KFT. 5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 10-12. Tel/fax: (66) 444-8333 info@kenergetika.hu	Egyeztető:	
	Rajzoló: DRIMBÁNÉ FÁBIÁN GYÖNGYI	
Létesítmény: Polgármesteri Hivatal 6625 Fábiansebestyén, Szabadság tér 2. Hrsz.: 33/2.	Tervező, szerkesztő: KLENK GYULA G-T-04-0120/96	
	Munkaszám: 17-T62	
Megrendelő: Fábiansebestyén Községi Önkormányzat 6625 Fábiansebestyén, Szabadság tér 2.	Tervfajta: Kiviteli	Gg-3
	Méretarány: M=1:50	
Rajz megnevezése: FÜGGŐLEGES CSŐTERV	Dátum: 2018. február	